

Materiallista rampaket (RP)

Artikel	RP 37	RP 37 m stege	RP 55	RP 55 m stege	RP 61	RP 61 m stege	RP 74	RP 74 m stege	Halva Villan 179	Hela Villan 358	Trappa 4 m
Bottenskruv 0,80 Blå	6	6	8	8	8	8	10	10	26	48	4
Ram 2,0	6	6	8	8	10	10	10	10	28	52	4
Horisontalstag 3,07 BL	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	-
Diagonalstag 3,07 m	2	2	2	2	3	3	2	2	7	14	-
Dubbelräcke 3,07	6	6	9	9	10	10	12	12	26	54	-
Gavelräcke Dubbelt 0,73 m	2	2	2	2	2	2	2	2	5	6	2
Räckesstolpe 0,73 m	1	1	2	2	0	0	3	3	7	15	1
Gavelräckesram 0,73	2	2	2	2	4	4	2	2	6	9	1
Gavelsparklist 0,73 m	4	4	4	4	6	6	4	4	12	17	3
Sparklist 3,07 m	4	4	6	6	7	7	8	8	17	36	-
Robustplattform/plank 3,07 m	4/8	3/6	6/12	5/10	7/14	5/10	8/16	7/14	18/36	36/72	-
Robustpl. 3,07m m. förskj stege	0	2	0	2	0	3	0	2	1	2	-
U-tvärbom för bottenbomlag	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	1
Normalkoppling	4	4	5	5	8	8	6	6	18	46	-
Förankringsrör 0,30 m	4	4	5	5	8	8	6	6	12	22	-
Förankringsögla 12 x 100	4	4	5	5	8	8	6	6	12	22	-
Låsbygel	12	12	16	16	20	20	20	20	56	104	8
Trappkoppling	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Enkelräcke teleskop	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Stolpe för trappavslut	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Trappräcke 3,07m	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Trappa 3,07m	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Stålp plank 3,07x0,19m	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Ställningsrör 1m	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-